Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 21.10.2024 uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Článok I. Objednávateľ:

Obchodné meno:	**Crystal Comfort s.r.o.**
Sídlo:	M. R. Štefánika 2427, Vranov nad Topľou 093 01
IČO:	36 485 039
DIČ:	2021721482
IČ DPH:	SK2021721482
Bank. spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK85 0200 0000 0026 4000 1051
Štatutárny orgán:	MUDr. Dagmar Breznoščáková , Ph.D., konateľ
Telefón:	+421 918 773 918
E-mail:	dbreznoscakova@gmail.com
Zapísaný v OR:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, Vložka číslo: 14063/P

(ďalej len „objednávateľ")

a

Článok II. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**GRUND VRANOV N.T., s.r.o.**
Sídlo:	Makovická 934/16, Vranov nad Topľou 093 01
IČO:	31686974
DIČ:	2020528378
IČ pre DPH:	SK 2020528378

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo 1602/P
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Tarkanič, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Tarkanič
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Jozef Tarkanič

Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK39 0900 0000 0001 0789 1528
SWIFT:	GIBASKBX
Tel.:	0905 256 947
E-mail:	grundvranov@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ")
Spolu objednávateľ a zhotoviteľ ako „zmluvné strany".

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo.

ČLÁNOK I
Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa

21.10.2024, ktorej predmetom uskutočnenie stavebných prác s názvom **„Stavebné práce pre projekt „Crystal Cpmfort s.r.o.““.**

1.2 V súlade s článkom *XI Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo, konkrétne s bodom 11.2 a v súlade s článkom *III Cena za dielo*, konkrétne s bodom 3.1 sa zmluvné strany dohodli na zmene ceny diela uvedenej v bode 3.2 Zmluvy o dielo a zo z dôvodu, že od 01.01.2025 došlo k zmene zákonnej sadzby DPH a to zo sadzby 20% na sadzbu 23%. Zhotoviteľ na základe vykonaného plnenia v roku 2024 vystavil faktúry, čim v novom znení bodu 3.2 Zmluvy o dielo je potrebné rozlíšiť sadzbu DPH, ktorá bola predmetom plnenia do 31.12.2024 so sadzbou DPH vo výške 20% a sadzbu DPH, ktorá bude predmetom plnenia od 01.01.2025 so sadzbou DPH vo výške 23%.

1.3 Bod 3.2 zmluvy sa mení a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Cena diela je na základe bodu 3.1. určená vo výške:

Cena bez DPH =	496 612,12 EUR
DPH vo výške 20%=	18 736,68 EUR
DPH vo výške 23%=	92 673,61 EUR
Cena s DPH=	608 022,41 EUR

(slovom: šesťstoosemtisícdvadsaťdva EUR a štyridsaťjeden CENTOV)

1.4 Z dôvodu úpravy sadzby DPH je nevyhnutná aj zmena Príloha č. 1 Zmluvy o dielo, čím sa upravená Príloha č. 1 Zmluvy o dielo mení za Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.

ČLÁNOK II
Záverečné ustanovenia

2.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.

2.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami.

2.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 sú pre Objednávateľa a 1 pre Zhotoviteľa.

2.4 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je zrozumiteľný a je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer – rozpočet

Vo Vranove nad Topľou, dňa 30.01.2025

Za objednávateľa:

Crystal Comfort s.r.o.
M. R. Štefánika 2427
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36485039, IČDPH: SK2021721482
e-mail: ambulancia.vranov@gmail.com
tel.: 0905 655 039

MUDr. Dagmar Breznoščáková , Ph.D.
Konateľ Crystal Comfort s.r.o.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 24.01.2025

Za zhotoviteľa:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 686 974 IČ DPH: SK2020528378

Ing. Jozef Tarkanič
konateľ GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 24-07-021
Stavba: **Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum**

JKSO:
Miesto: Vranov n.T.

KS:
Dátum: 1.1.2025

Objednávateľ:
Crystal Comfort s,r,o,

IČO: 36485039
IČ DPH: SK2021721482

Zhotoviteľ:
GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974
IČ DPH: SK2020528378

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**496 612,12**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
do 31.12.2024	20,00%	**93 683,38**	**18 736,68**
od 01.01.2025	23,00%	**402 928,74**	**92 673,61**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**608 022,41**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 24-07-021

Stavba: **Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum**

Miesto:	**Vranov n.T.**	Dátum:	01.01.2025
Objednávateľ:	Crystal Comfort s,r,o,	Projektant:	Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ:	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	Spracovateľ:	Architekt Dzurco s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**496 612,12**	**608 022,41**
01,02	**Fasádne lešenie**	10 578,63	12 958,20
03	**Odstránenie existujúcej fasádnej omietky**	2 449,95	2 961,17
04	**Kompletný zatepľovací systém obvodného plášťa**	45 154,88	55 540,50
05	**Prekrytie a izolácia existujúcej strešnej terasy**	14 280,88	17 273,29
06,07	**Demontáž výplní otvorov, Likvidácia pôvodných okien a dverí**	4 151,21	5 060,48
08	**Osadenie nových okien a dverí**	53 156,49	65 170,09
09	**Výmena strešného plášťa**	25 878,91	31 547,51
11	**Výmena kompletnej elektroinštalácie**	48 590,05	59 670,15
12	**Vybudovanie vzduchotechniky (rekuperácia, klimatizácia)**	29 679,46	36 466,24
13,14	**Vybudovanie výťahovej šachty a osadenie nového výťahu**	102 087,35	124 366,65
15	**Kompletná realizácia interiérových stien (demontáž starých a realizácia nových)**	101 557,33	124 658,67
16	**Kompletná realizácia stropných podhľadov (demontáž starých a realizácia nových)**	29 624,03	36 253,59
17	**Rekonštrukcia existujúceho schodiska**	8 934,56	10 989,51
18	**ZTI Vnútorný vodovod, kanalizácia, UVK**	20 488,39	25 106,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

01,02 - Fasádne lešenie

JKSO:
Miesto: Vranov n.T.

KS:
Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ:
Crystal Comfort s,r,o,

IČO: 36485039
IČ DPH: SK2021721482

Zhotoviteľ:
GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974
IČ DPH: SK2020528378

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Architekt Dzurco sro

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **10 578,63**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1783,89	20%	356,78
	8794,74	23%	2022,79

Cena s DPH **v** **EUR** **12 958,20**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

01,02 - Fasádne lešenie

Miesto:	Vranov n.T.	Dátum:	01.01.2025
Objednávateľ:	Crystal Comfort s,r,o,	Projektant:	Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ:	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	Spracovateľ:	Architekt Dzurco sro

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**10 578,63**
HSV - Práce a dodávky HSV	10 578,63
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 474,88
99 - Presun hmôt HSV	3 103,75

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

01,02 - Fasádne lešenie

Miesto: Vranov n.T.

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Crystal Comfort s,r,o,

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ: Architekt Dzurco sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 578,63**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 578,63
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 474,88
1	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	658,00	2,58	1 697,64
2	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 974,00	1,50	2 961,00
3	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	658,00	1,80	1 184,40
4	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	658,00	1,74	1 144,92
5	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	658,00	0,74	486,92
	D	99	Presun hmôt HSV				3 103,75
6	K	998009101.S	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	33,88	91,61	3 103,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

03 - Odstránenie existujúcej fasádnej omietky

JKSO:
Miesto: Vranov n.T.

KS:
Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ:
Crystal Comfort s,r,o,

IČO: 36485039
IČ DPH: SK2021721482

Zhotoviteľ:
GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974
IČ DPH: SK2020528378

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Architekt Dzurco sro

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 449,95**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 742,07	20%	348,41
	707,88	23%	162,81

Cena s DPH **v EUR** **2 961,17**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

03 - Odstránenie existujúcej fasádnej omietky

Miesto:	Vranov n.T.	Dátum:	01.01.2025
Objednávateľ:	Crystal Comfort s,r,o,	Projektant:	Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ:	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	Spracovateľ:	Architekt Dzurco sro

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 449,95**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 449,95
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	707,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 738,67
99 - Presun hmôt HSV	3,40

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

03 - Odstránenie existujúcej fasádnej omietky

Miesto: Vranov n.T.

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Crystal Comfort s,r,o,

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ: Architekt Dzurco sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 449,95**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 449,95
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				707,88
1	K	6124601121.Sp	Príprava vonkajšieho podkladu stien na podklady z keramického obkladu kontaktným mostíkom	m2	173,50	4,08	707,88
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 738,67
2	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	1,06	130,78	138,63
3	K	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,16	185,29	214,94
4	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	11,60	2,89	33,52
5	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	48,43	6,92	335,14
6	K	978065001.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm, -0,01804t	m2	7,60	3,27	24,85
7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,78	13,92	136,14
8	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	9,78	9,76	95,45
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,78	16,68	163,13
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	48,90	0,50	24,45
11	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,78	14,05	137,41
12	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	58,68	1,58	92,71
13	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,78	35,00	342,30
	D	99	Presun hmôt HSV				3,40
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,07	48,51	3,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

04 - Kompletný zatepľovací systém obvodného plášťa

JKSO:
Miesto: Vranov n.T.

KS:
Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ:
Crystal Comfort s,r,o,

IČO: 36485039
IČ DPH: SK2021721482

Zhotoviteľ:
GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974
IČ DPH: SK2020528378

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Architekt Dzurco sro

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**45 154,88**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20%	0,00
	45 154,88	23%	10 385,62
Cena s DPH		**v EUR**	**55 540,50**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

04 - Kompletný zatepľovací systém obvodného plášťa

Miesto: Vranov n.T.

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Crystal Comfort s,r,o,

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ: Architekt Dzurco sro

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**45 154,88**
HSV - Práce a dodávky HSV	41 472,64
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	37 777,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 942,16
99 - Presun hmôt HSV	752,88
PSV - Práce a dodávky PSV	3 682,24
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	136,85
764 - Konštrukcie klampiarske	589,72
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 493,82
771 - Podlahy z dlaždíc	368,58
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 048,92
783 - Dokončovacie práce - nátery	44,35

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

04 - Kompletný zatepľovací systém obvodného plášťa

Miesto: Vranov n.T.

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Crystal Comfort s,r,o,

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ: Architekt Dzurco sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**45 154,88**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				41 472,64
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				37 777,60
1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách maltou MVR UNI, akejkoľvek šírky ryhy	m2	6,50	15,44	100,36
2	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	121,71	2,20	267,76
3	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	6,30	18,62	117,31
4	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	6,30	9,95	62,69
5	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	623,10	16,91	10 536,62
6	K	622421712.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 65% do 80%	m2	23,18	17,48	405,19
7	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	135,06	9,98	1 347,90
8	K	625250220.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 220 mm, skrutkovacie kotvy	m2	7,86	59,71	469,32
9	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	23,63	42,48	1 003,80
10	K	625250583.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	21,76	32,02	696,76
11	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1,40	42,79	59,91
12	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	406,30	42,51	17 271,81
13	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	15,50	53,91	835,61
14	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	29,20	65,79	1 921,07
15	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	51,10	48,99	2 503,39
16	K	625254011.S	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 50 mm, lepené	m2	6,30	28,27	178,10
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 942,16
17	K	953945309.S	Hliníkový soklový profil šírky 103 mm	m	36,75	9,41	345,82
18	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	292,90	3,27	957,78
19	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou	m	192,50	5,60	1 078,00
20	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	50,90	3,91	199,02
21	K	953995427.S	Dilatačný profil typ E - priebežný	m	20,80	12,39	257,71
22	K	953995431.S	Ukončovací profil v rovine (styk dvoch konštrukčných systémov)	m	22,10	3,39	74,92
23	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,14	13,92	1,95
24	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,14	9,76	1,37
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,14	16,68	2,34
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,70	0,50	0,35
27	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,14	14,05	1,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,84	1,58	1,33
29	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,14	140,00	19,60
	D	99	Presun hmôt HSV				752,88
30	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,52	48,51	752,88
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 682,24
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				136,85
31	K	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	5,70	4,91	27,99
32	*M*	*245650000400.S*	*Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1-zložková, pružná*	*kg*	*15,96*	*5,57*	*88,90*
33	*M*	*247710007700.S*	*Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií*	*m*	*11,25*	*1,70*	*19,13*
34	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,02	41,38	0,83
	D	764	Konštrukcie klampiarske				589,72
35	K	764421470.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm- pri streche CVC	m	13,40	28,32	379,49
36	K	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	3,90	43,33	168,99
37	K	764430810.S	Demontáž oplechovania balkónov, múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	7,70	1,54	11,86
38	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t- pri streche CVC	m	13,00	1,77	23,01
39	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,07	90,97	6,37
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 493,82
40	K	767163105.2	Montáž zábradlia nerezové, výplň rebrovanie, kotvenie z boku a dole, ozn. Z1	ks	2,00	230,00	460,00
41	*M*	*5534667250.2*	*Nerezové zábradlie pre loggiu, vertikálna výplň, vlastnosti podľa výpisu - ozn. Z1*	*ks*	*2,00*	*490,00*	*980,00*
42	K	76733180.Sp	Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu, -0,0019t	ks	1,00	5,12	5,12
43	K	76791480.Sp	Demontáž kovového zábradlia, výšky do 1 m, -0,00900t	m	11,30	4,31	48,70
	D	771	Podlahy z dlaždíc				368,58
44	K	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	5,70	1,76	10,03
45	*M*	*5978650460*	*Hliniková schodová lišta*	*m*	*5,99*	*6,50*	*38,94*
46	K	771411014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 200 x 100 mm	m	6,45	4,76	30,70
47	*M*	*597640001200.S*	*Obkladačky keramické pórovinové jednofarebné hladké lxv 200x100 mm*	*m2*	*0,68*	*15,77*	*10,72*
48	K	771571263.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty v obmedzenom priestore veľ. 333-500 x 333-500 mm	m2	5,70	25,27	144,04
49	*M*	*597740001110.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 333x333x8 mm, gresové glazované protišmykové*	*m2*	*6,04*	*20,30*	*122,61*
50	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,39	29,59	11,54
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				1 048,92
51	K	781445109.S	Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 450x450 mm	m2	21,33	20,34	433,85
52	*M*	*597740003200.S*	*Dlaždice keramické na fasádu, lxvxhr 445x445x10 mm, gresové glazované*	*m2*	*22,61*	*26,51*	*599,39*
53	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,53	29,59	15,68
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				44,35
54	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm (rs)	m2	2,90	4,16	12,06
55	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	2,90	7,77	22,53
56	K	783601813.Sp	Odstránenie starých syntetických náterov oškrabaním s obrúsením, zárubní	m2	2,28	4,28	9,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

05 - Prekrytie a izolácia existujúcej strešnej terasy

JKSO:
Miesto: Vranov n.T.

KS:
Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ:
Crystal Comfort s,r,o,

IČO: 36485039
IČ DPH: SK2021721482

Zhotoviteľ:
GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974
IČ DPH: SK2020528378

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Architekt Dzurco sro

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **14 280,88**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	9 739,94	20%	1 947,99
	4 540,94	23%	1 044,42

Cena s DPH **v EUR** **17 273,29**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

05 - Prekrytie a izolácia existujúcej strešnej terasy

Miesto:	Vranov n.T.	Dátum:	01.01.2025
Objednávateľ:	Crystal Comfort s,r,o,	Projektant:	Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ:	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	Spracovateľ:	Architekt Dzurco sro

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**14 280,88**
HSV - Práce a dodávky HSV	13 883,09
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	5 507,93
4 - Vodorovné konštrukcie	1 356,98
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 650,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 164,89
99 - Presun hmôt HSV	1 203,05
PSV - Práce a dodávky PSV	397,79
713 - Izolácie tepelné	345,13
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	37,82
764 - Konštrukcie klampiarske	14,84

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

05 - Prekrytie a izolácia existujúcej strešnej terasy

Miesto: Vranov n.T.

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Crystal Comfort s,r,o,

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ: Architekt Dzurco sr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**14 280,8**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 883,0
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				5 507,9
1	K	311233031.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 380 mm, na klasickú maltu	m3	0,43	270,95	116,5
2	K	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	5,35	253,15	1 354,3
3	K	311275031.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	14,37	244,59	3 514,7
4	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,36	154,79	55,7
5	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	4,80	31,23	149,9
6	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	4,80	10,19	48,9
7	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,06	2 309,69	138,58
8	K	342272011.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 50 mm	m2	5,50	23,49	129,20
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 356,98
9	K	417270125.S	U profil pórobetónový 250x500x250	m	5,35	17,48	93,52
10	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,64	158,18	259,42
11	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	19,90	20,14	400,79
12	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	19,90	5,23	104,08
13	K	417361221.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,22	2 268,96	499,17
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 650,24
14	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	34,80	0,21	7,31
15	*M*	*283230007500.S*	*Oddeľovacia fólia na potery*	*m2*	*38,28*	*0,71*	*27,18*
16	K	632001021	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	29,80	0,32	9,54
17	*M*	*283320004800.S*	*Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií*	*m*	*29,80*	*0,47*	*14,01*
18	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	34,80	40,46	1 408,01
19	K	632452265.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 130 mm	m2	2,48	74,27	184,19
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 164,89
20	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	34,00	4,06	138,04
21	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	34,00	5,88	199,92
22	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	7,54	32,89	247,99
23	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,10	118,79	605,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	34,00	2,89	98,26
25	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	3,42	115,87	396,28
26	K	9650817121.Sp	Búranie soklov podlahy z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	2,50	2,89	7,23
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,15	16,68	552,94
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	165,75	0,50	82,88
29	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	33,15	14,05	465,76
30	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	132,60	1,58	209,51
31	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	33,15	35,00	1 160,25
	D	99	Presun hmôt HSV				1 203,05
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,80	48,51	1 203,05
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				397,79
	D	713	Izolácie tepelné				345,13
33	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	34,80	1,36	47,33
34	*M*	*283720000400.S*	*Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*36,54*	*8,15*	*297,80*
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				37,82
35	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	38,20	0,99	37,82
	D	764	Konštrukcie klampiarske				14,84
36	K	764334850.S	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	12,90	1,15	14,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

06,07 - Demontáž výplní otvorov, Likvidácia pôvodných okien a dverí

JKSO:
Miesto: Vranov n.T.

KS:
Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ:
Crystal Comfort s,r,o,

IČO: 36485039
IČ DPH: SK2021721482

Zhotoviteľ:
GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974
IČ DPH: SK2020528378

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Architekt Dzurco sro

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 151,21**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 517,00	20%	303,40
	2 634,21	23%	605,87
Cena s DPH	**v EUR**		**5 060,48**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

06,07 - Demontáž výplní otvorov, Likvidácia pôvodných okien a dverí

Miesto:	Vranov n.T.	Dátum:	01.01.2025
Objednávateľ:	Crystal Comfort s,r,o,	Projektant:	Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ:	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	Spracovateľ:	Architekt Dzurco sro

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 151,21**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 025,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 025,67
PSV - Práce a dodávky PSV	125,54
764 - Konštrukcie klampiarske	54,61
766 - Konštrukcie stolárske	70,93

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

06,07 - Demontáž výplní otvorov, Likvidácia pôvodných okien a dverí

Miesto:	Vranov n.T.	Dátum:	01.01.2025
Objednávateľ:	Crystal Comfort s,r,o,	Projektant:	Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ:	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	Spracovateľ:	Architekt Dzurco sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 151,21**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 025,67
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 025,67
1	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	32,00	0,92	29,44
2	K	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	23,84	22,51	536,64
3	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	34,34	30,02	1 030,89
4	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t- plastové okná a dvere recykluje investor	ks	41,00	0,60	24,60
5	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t- plastové okná a dvere recykluje investor	ks	5,00	1,31	6,55
6	K	968081115.S	Demontáž okien a dverí plastových aj s rámom, 1 bm obvodu - 0,007t- okná a dvere recykluje investor	m	193,76	7,07	1 369,88
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,64	16,68	94,08
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	22,56	0,50	11,28
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,64	14,05	79,24
10	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	33,84	1,58	53,47
11	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,64	140,00	789,60
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				125,54
	D	764	Konštrukcie klampiarske				54,61
12	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	30,68	1,78	54,61
	D	766	Konštrukcie stolárske				70,93
13	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	41,00	1,73	70,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

08 - Osadenie nových okien a dverí

JKSO:
Miesto: Vranov n.T.

KS:
Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ:
Crystal Comfort s,r,o,

IČO: 36485039
IČ DPH: SK2021721482

Zhotoviteľ:
GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974
IČ DPH: SK2020528378

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Architekt Dzurco sro

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **53 156,49**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	7 079,89	20%	1 415,98
	46 076,60	23%	10 597,62

Cena s DPH v **EUR** **65 170,09**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

08 - Osadenie nových okien a dverí

Miesto:	Vranov n.T.	Dátum:	01.01.2025
Objednávateľ:	Crystal Comfort s,r,o,	Projektant:	Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ:	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	Spracovateľ:	Architekt Dzurco sro

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**53 156,49**
HSV - Práce a dodávky HSV	7 716,85
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 485,46
99 - Presun hmôt HSV	231,39
PSV - Práce a dodávky PSV	45 439,64
763 - Konštrukcie - drevostavby	646,80
766.1 - Konštrukcie stolárske- vnútorné dvere	12 700,89
761 - Konštrukcie sklobetónové	1 164,57
766 - Konštrukcie stolárske	30 328,13
783 - Dokončovacie práce - nátery	599,25

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

08 - Osadenie nových okien a dverí

Miesto:	Vranov n.T.	Dátum:	01.01.2025
Objednávateľ:	Crystal Comfort s,r,o,	Projektant:	Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ:	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	Spracovateľ:	Architekt Dzurco sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**53 156,49**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 716,85
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 485,46
1	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	128,81	2,32	298,84
2	K	612481021.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 6 mm	m	221,70	3,20	709,44
3	K	629451111.S	Vyrovnávacia vrstva z akejkoľvek cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky do 150 mm	m	37,14	2,39	88,76
4	K	629451112.S	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm (pod parapety okien vonkajšie a vnútorné)	m	37,14	4,22	156,73
5	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,00	65,22	195,66
6	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	9,00	82,37	741,33
7	*M*	*553310011600.S*	*Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. 125 mm, šxv 600x1970*	*ks*	*2,00*	*51,72*	*103,44*
8	*M*	*553310011700.S*	*Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. 125 mm, šxv 700x1970*	*ks*	*2,00*	*52,27*	*104,54*
9	*M*	*553310011700.SP*	*Zárubňa oceľová pre POSUVNÉ DVERE pre sadrokartónové priečky hr. 125 mm, šxv 700x1970*	*ks*	*1,00*	*212,00*	*212,00*
10	*M*	*553310011800.S*	*Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. 125 mm, šxv 800x1970*	*ks*	*6,00*	*48,72*	*292,32*
11	*M*	*553310011800.SP*	*Zárubňa oceľová pre POSUVNÉ DVERE pre sadrokartónové priečky hr. 125 mm, šxv 800x1970*	*ks*	*2,00*	*252,00*	*504,00*
12	*M*	*553310011900.S*	*Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. 125 mm, šxv 900x1970*	*ks*	*2,00*	*53,06*	*106,12*
13	*M*	*553310008500.S*	*Zárubňa oceľová šxvxhr 700x1970 mm*	*ks*	*1,00*	*38,42*	*38,42*
14	*M*	*553310008700*	*Zárubňa oceľová šxvxhr 800x1970 mm*	*ks*	*11,00*	*38,66*	*425,26*
15	K	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	5,00	270,45	1 352,25
16	K	767646255.SP	Montáž bezpečnostnej protipožiarnej kovovej zárubne, ukotvenie do sadrokartonovej priečky hrúbky 125mm	ks	3,00	217,45	652,35
17	*M*	*5533100103063.S*	*Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná, 800x1970, pre dvere EW30D3-C*	*ks*	*3,00*	*188,00*	*564,00*
18	*M*	*5533100103063.SP*	*Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná, 800x1970, pre dvere EW30D3-C, pre sadrokartónové priečky hr. 125 mm*	*ks*	*1,00*	*188,00*	*188,00*
19	*M*	*5533100103064.S*	*Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná, 900x1970, pre dvere EW30D3-C*	*ks*	*2,00*	*188,00*	*376,00*
20	*M*	*5533100103064.SP*	*Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná, 900x1970, pre dvere EW30D3-C, pre sadrokartónové priečky hr. 125 mm*	*ks*	*2,00*	*188,00*	*376,00*
	D	99	Presun hmôt HSV				231,39
21	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,77	48,51	231,39
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				45 439,64
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				646,80
22	K	763182291.S	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky výšky do 4,75 m jednokrídlových	ks	15,00	43,12	646,80
	D	766.1	Konštrukcie stolárske- vnútorné dvere				12 700,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky 600-900 mm, do jestvujúcej zárubne	ks	12,00	39,35	472,20
24	M	611650001170.1	*Dvere vnútorné protipožiarne - EW30/D3-C so samozatvaračom, šxv 600x1970 mm, požiarna výplň, SK certifikát, komplet- kľučka, cylindrický zámok, kovanie*	*ks*	*1,00*	*385,00*	*385,00*
	P						
25	M	611650001170.3	*Dvere vnútorné protipožiarne - EW30/D3-C so samozatvaračom, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň, SK certifikát, komplet- kľučka, cylindrický zámok, kovanie*	*ks*	*7,00*	*425,00*	*2 975,00*
	P						
26	M	611650001170.4	*Dvere vnútorné protipožiarne - EW30/D3-C so samozatvaračom, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň, SK certifikát, komplet- kľučka, cylindrický zámok, kovanie*	*ks*	*4,00*	*445,00*	*1 780,00*
	P						
27	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	27,00	26,82	724,14
28	K	766642115.S	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene	ks	3,00	98,08	294,24
29	M	611610002906.SP	*Dvere vnútorné jednokrídlové- šírka 600 mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné, komplet- kľučky, cylindrický zámok, kovanie*	*ks*	*2,00*	*171,37*	*342,74*
30	M	611610002907.SP	*Dvere vnútorné jednokrídlové- šírka 700 mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné, komplet- kľučky, cylindrický zámok, kovanie*	*ks*	*3,00*	*171,37*	*514,11*
31	M	611610002918.SP	*Dvere posuvné vnútorné jednokrídlové- ozn. D2ZP, šírka 800 mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné, komplet- kľučky, cylindrický zámok, kovanie, posuvné kovanie*	*ks*	*2,00*	*477,00*	*954,00*
32	M	611610002917.SP	*Dvere posuvné vnútorné jednokrídlové- ozn. D2ZP, šírka 700 mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné, komplet- kľučky, cylindrický zámok, kovanie, posuvné kovanie*	*ks*	*1,00*	*404,00*	*404,00*
33	M	611610002908.SP	*Dvere vnútorné jednokrídlové- šírka 800 mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné, komplet- kľučky, cylindrický zámok, kovanie*	*ks*	*16,00*	*171,37*	*2 741,92*
34	M	6116100029082.SP	*Dvere vnútorné jednokrídlové- ozn. D3Z, šírka 800 mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné, komplet- kľučky, wc zámok, kovanie*	*ks*	*3,00*	*171,37*	*514,11*
35	M	611610002909.SP	*Dvere vnútorné jednokrídlové- šírka 900 mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné, komplet- kľučky, cylindrický zámok, kovanie*	*ks*	*3,00*	*171,37*	*514,11*
36	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,66	51,40	85,32
	D	761	Konštrukcie sklobetónové				1 164,57
37	K	761123111.S	Sklobetónové steny a priečky jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	m2	4,39	259,83	1 140,65
38	K	761901001.S	Príplatok k cenám sklobetónových konštrukcií pre steny, priečky a okná za plochu do 10 m2	m2	4,39	2,76	12,12
39	K	998761102.S	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,28	42,15	11,80
	D	766	Konštrukcie stolárske				30 328,13
40	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), vrátane príslušenstva a parapetov- vonkajší a vnútorný	m	191,34	16,39	3 136,06
41	M	283290005800.S	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*200,91*	*0,91*	*182,83*
42	M	283290006200.S	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*200,91*	*0,91*	*182,83*
43	M	611.01	*Plastové okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov vnútorný a vonkajší- pol. 1- 1770x1500*	*ks*	*2,00*	*573,30*	*1 146,60*
44	M	611.02	*Plastové okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov vnútorný a vonkajší- pol. 2- 2070x1500*	*ks*	*2,00*	*627,90*	*1 255,80*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	M	611.03	Plastové balkonové dvere s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov vnútorný a vonkajší- pol. 3- 1600x2300	ks	1,00	820,00	820,00
46	M	611.04	Plastové okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov vnútorný a vonkajší- pol. 4- 2390x1500	ks	2,00	750,00	1 500,00
47	M	611.05	Plastové okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov vnútorný a vonkajší- pol. 5- 880x2300	ks	1,00	450,00	450,00
48	M	611.07	Plastové okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov vnútorný a vonkajší- pol. 7- 900x500	ks	3,00	220,00	660,00
49	M	611.081	Plastové okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov vnútorný a vonkajší- pol. 8.1- 700x2300	ks	2,00	520,00	1 040,00
50	M	611.082	Plastové okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov vnútorný a vonkajší- pol. 8.2- 700x2350	ks	1,00	520,00	520,00
51	M	611.10	Plastové okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov vnútorný a vonkajší- pol. 10- 600x880	ks	6,00	190,00	1 140,00
52	M	611.11	Plastové balkonové dvere s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov vnútorný a vonkajší- pol. 11- 1600x2280	ks	2,00	820,00	1 640,00
53	M	611.12	Plastové okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov vnútorný a vonkajší- pol. 12- 880x2300	ks	1,00	550,00	550,00
54	M	611.13	Plastové okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov vnútorný a vonkajší- pol. 13- 1100x2300	ks	1,00	750,00	750,00
55	M	611.14	Plastové okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov vnútorný a vonkajší- pol. 14- 1400x2300	ks	1,00	850,00	850,00
56	M	611.16	Plastové okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov vnútorný a vonkajší- pol. 16- 2390x2350	ks	1,00	1 750,00	1 750,00
57	M	611.17	Plastové okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov vnútorný a vonkajší- pol. 17- 880x2350	ks	1,00	950,00	950,00
58	M	611.18	Plastové okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov vnútorný a vonkajší- pol. 18- 1100x2350	ks	1,00	1 050,00	1 050,00
59	M	611.19	Plastové okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov vnútorný a vonkajší- pol. 19- 1770x1500	ks	1,00	750,00	750,00
60	M	611.20	Plastové okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov vnútorný a vonkajší- pol. 20- 2080x1500	ks	1,00	880,00	880,00
61	M	611.21	Plastové okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov vnútorný a vonkajší- pol. 21- 1770x1200	ks	1,00	680,00	680,00
62	M	611.22	Plastové okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov vnútorný a vonkajší- pol. 22- 2070x1200	ks	1,00	780,00	780,00
63	M	614.I-3	Plastové okno vnútorné s príslušenstvom podľa výpisu- pol.I-3- 1000x1500	ks	1,00	280,00	280,00
64	K	766641161	Montáž hliníkových stien, so zasklením, za 1 m obvodu s hydroizolačnými expanznými ISO páskami	m	6,80	31,38	213,38
65	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	18,60	26,88	499,97
66	M	283290005800.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	7,14	0,91	6,50
67	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	7,14	0,91	6,50
68	M	612.06	Hliníkové dvere vonkajšie, s príslušenstvom podľa výpisu- pol. 6 - 1100x2300	ks	1,00	2 620,00	2 620,00
69	M	613.I-1	Hliníková presklenná stena vnútorná, s príslušenstvom podľa výpisu- pol. I-1 - 3000x2650	ks	1,00	2 820,00	2 820,00
70	M	613.I-2	Hliníková presklenná stena vnútorná, s príslušenstvom podľa výpisu- pol. I-2 - 1000x2650	ks	1,00	1 120,00	1 120,00
71	K	998766102.Sp	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,90	51,40	97,66
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				599,25
72	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm (zárubne)	m2	50,23	4,16	208,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR
73	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	50,23	7,77	390,

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

09 - Výmena strešného plášťa

JKSO:
Miesto: Vranov n.T.

KS:
Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ:
Crystal Comfort s,r,o,

IČO: 36485039
IČ DPH: SK2021721482

Zhotoviteľ:
GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974
IČ DPH: SK2020528378

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Architekt Dzurco sro

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **25 878,9**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dan
DPH	9 451,71	20%	1 890,3
	16 427,20	23%	3 778,2

Cena s DPH **v EUR** **31 547,5**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

09 - Výmena strešného plášťa

Miesto:	Vranov n.T.	Dátum:	01.01.2025
Objednávateľ:	Crystal Comfort s,r,o,	Projektant:	Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ:	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	Spracovateľ:	Architekt Dzurco sro

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR
Náklady z rozpočtu	**25 878,91**
HSV - Práce a dodávky HSV	448,93
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	242,28
99 - Presun hmôt HSV	206,65
PSV - Práce a dodávky PSV	25 179,98
762 - Konštrukcie tesárske	1 258,64
763 - Konštrukcie drevostavby	3 270,57
712 - Izolácie striech	13 853,21
713 - Izolácie tepelné	4 880,22
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	149,10
764 - Konštrukcie klampiarske	1 768,24
M - Práce a dodávky M	250,00
21-M - Elektromontáže	250,00

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

09 - Výmena strešného plášťa

Miesto: Vranov n.T.

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Crystal Comfort s,r,o,

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ: Architekt Dzurco src

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**25 878,9**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				448,9
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				242,2
1	K	7640000.P	Ťahová skúška pre voľbu vhodného kotviaceho systému	kpl	1,00	200,00	200,0
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,20	13,92	2,7
3	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,20	9,76	1,9
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,20	16,68	3,3
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,00	0,50	1,5
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,20	14,05	2,8
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,20	1,58	1,9
8	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,20	140,00	28,0
	D	99	Presun hmôt HSV				206,65
9	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,26	48,51	206,65
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				25 179,98
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 258,64
10	K	762341011.S	Montáž debnenia zložitých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	53,30	6,83	364,04
11	*M*	*607260000240.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm*	*m2*	*8,32*	*9,85*	*81,95*
12	*M*	*6072628000*	*Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr. 25 mm, 2500x1250 mm*	*m2*	*47,11*	*17,25*	*812,65*
	D	763	Konštrukcie drevostavby				3 270,57
13	K	763733001.1	Montáž priestorovo viazaných drevených väzníkov na strechu pultovú	m2	41,00	13,77	564,57
14	*M*	*612220000400*	*Väzník strešný drevený priehradový pre pultové strechy rozpätia do 12 m, dodávka vrátane kotviacich prvkov a zavetrenia väzníkov*	*m2*	*41,00*	*66,00*	*2 706,00*
	D	712	Izolácie striech				13 853,21
15	K	712290020.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	190,50	1,26	240,03
16	*M*	*283230007300.S*	*Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE*	*m2*	*219,08*	*0,51*	*111,73*
17	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	236,70	8,68	2 054,56
18	*M*	*283220002000.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech*	*m2*	*273,24*	*8,74*	*2 388,12*
19	*M*	*311970001500.S*	*Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek*	*ks*	*743,24*	*1,12*	*832,43*
20	K	712670070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých nad 30° PVC-P fóliou prikotvením so zvarením spoju	m2	37,80	10,57	399,55
21	*M*	*283220002000.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech*	*m2*	*43,47*	*8,74*	*379,93*
22	*M*	*311970001500.S*	*Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek*	*ks*	*132,30*	*1,12*	*148,18*
23	K	712973420.Sp	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	m	111,20	12,87	1 431,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	*M*	*311690001000.S p.1*	*Rozperný nit- skrutka 6,3x50 mm do betónu (8ks/m)*	*ks*	*889,60*	*0,16*	*142,34*
25	K	712973620.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	m	92,70	12,31	1 141,14
26	*M*	*311690001000.S p.2*	*Rozperný nit- skrutka 6,3x50 mm do betónu (8ks/m)*	*ks*	*741,60*	*0,16*	*118,66*
27	K	712973781.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	20,20	17,46	352,69
28	*M*	*311690001000.S p.3*	*Rozperný nit- skrutka 6,3x50 mm do betónu (8ks/m)*	*ks*	*161,60*	*0,16*	*25,86*
29	K	712973840.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm	m	68,60	24,67	1 692,36
30	*M*	*311690001000.S p.4*	*Rozperný nit- skrutka 6,3x50 mm do betónu (8ks/m)*	*ks*	*548,80*	*0,16*	*87,81*
31	K	712973885.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	4,40	23,52	103,49
32	*M*	*311690001000.S p.5*	*Rozperný nit- skrutka 6,3x50 mm do betónu (8ks/m)*	*ks*	*35,20*	*0,16*	*5,63*
33	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	274,50	0,78	214,11
34	*M*	*693110004500.S. 1*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*307,44*	*1,43*	*439,64*
35	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	78,20	14,01	1 095,58
36	*M*	*311690001000.S p*	*Rozperný nit- skrutka 6,3x50 mm do betónu*	*ks*	*391,00*	*0,16*	*62,56*
37	*M*	*607260000300.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm*	*m2*	*28,90*	*12,04*	*347,96*
38	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,77	48,98	37,71
	D	713	Izolácie tepelné				4 880,22
39	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	231,40	5,46	1 263,44
40	*M*	*631650001800.S*	*Pás zo sklenej vlny hr. 180 mm pre šikmé strechy, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ=0,036 W/m.K*	*m2*	*231,40*	*15,63*	*3 616,78*
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				149,10
41	K	7212108.P	Demontáž strešnej ventilačnej hlavice DN 100-125, -0,00705t	ks	2,00	7,23	14,46
42	K	721242130.S.1	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	1,00	15,81	15,81
43	*M*	*286630055600.S. 1*	*Univerzálny lapač strešných splavenín DN 110, PP, priamy*	*ks*	*1,00*	*22,11*	*22,11*
44	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	ks	2,00	14,70	29,40
45	*M*	*273110001700*	*Manžeta tesniaca gumová prestupová, d 75-155 mm, na prestup kanalizačného vetracieho otvoru*	*ks*	*2,00*	*22,07*	*44,14*
46	*M*	*9003076981014*	*krytka pre ventilačnú hlavicu*	*ks*	*2,00*	*11,42*	*22,84*
47	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,01	34,22	0,34
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 768,24
48	K	764430440.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	13,40	30,87	413,66
49	K	764430840.S.1	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	69,20	1,73	119,72
50	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	7,00	1,10	7,70
51	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	8,70	38,97	339,04
52	K	764359433.Sp	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 240x240x280 mm	ks	3,00	100,76	302,28
53	K	764359820.S	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	2,00	3,75	7,50
54	K	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	9,80	53,45	523,81
55	K	764751133.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm	ks	2,00	21,47	42,94

		Kód	Popis				
56	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,13	89,15	11,59
	D	M	Práce a dodávky M				250,00
	D	21-M	Elektromontáže				250,00
57	K	210964801.S	Demontáž bleskozvodu- uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový vrátane spojok -0,00063 t	kpl	1,00	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

11 - Výmena kompletnej elektroinštalácie

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	01.01.2025
Objednávateľ:		IČO:	36485039
	Crystal Comfort s,r,o,	IČ DPH:	SK2021721482
Zhotoviteľ:		IČO:	31686974
	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	IČ DPH:	SK2020528378
Projektant:		IČO:	
	Architekt Dzurco s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Architekt Dzurco s.r.o.	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **48 590,05**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	3 187,03	20%	637,41
	45 403,02	23%	10 442,69

Cena s DPH **v** **EUR** **59 670,15**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

11 - Výmena kompletnej elektroinštalácie

Miesto:

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Crystal Comfort s,r,o,

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**48 590,05**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 661,43
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 661,43
M - Práce a dodávky M	41 688,62
21-M - Elektromontáže	30 322,16
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	10 826,96
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	539,50
OST - Ostatné	2 240,00

ZPOČET

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

11 - Výmena kompletnej elektroinštalácie

Miesto:

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Crystal Comfort s,r,o,

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**48 590,05**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 661,43
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 661,43
1	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	18,00	1,41	25,38
2	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	10,00	3,38	33,80
3	K	971033151.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t	ks	5,00	5,41	27,05
4	K	971035803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	150,00	0,11	16,50
5	K	971035804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	220,00	0,13	28,60
6	K	971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	760,00	0,21	159,60
7	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	780,00	1,89	1 474,20
8	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	350,00	2,35	822,50
9	K	974031123.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	220,00	2,36	519,20
10	K	974031221.S	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	250,00	2,36	590,00
11	*M*	*585410000130.S*	*Sadra šedá, balenie 30 kg*	*ks*	*6,00*	*9,91*	*59,46*
12	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,67	13,92	78,93
13	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	17,02	9,76	166,12
14	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	5,67	31,13	176,51
15	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	11,35	9,77	110,89
16	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,67	16,68	94,58
17	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,67	14,05	79,66
18	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,67	35,00	198,45
	D	M	Práce a dodávky M				41 688,62
	D	21-M	Elektromontáže				30 322,16
19	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	280,00	1,60	448,00
20	*M*	*345710009100.S*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20*	*m*	*280,00*	*0,92*	*257,60*
21	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	111,00	1,94	215,34
22	*M*	*345410002400.S*	*Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku*	*ks*	*111,00*	*0,27*	*29,97*
23	K	210010302.S	Krabica prístrojová dvojnásobná, bez zapojenia (1901, KZ 3)	ks	106,00	2,64	279,84
24	*M*	*345410001400.S*	*Krabica prístrojová z PVC dvojnásobná pod omietku KP 64/2*	*ks*	*106,00*	*2,75*	*291,50*

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210010303.S	Krabica prístrojová trojnásobná, bez zapojenia (1901, KZ 3)	ks	10,00	3,40	34,00
26	M	345410001500.S	Krabica prístrojová z PVC trojnásobná pod omietku KP 64/3	ks	10,00	3,48	34,80
27	K	210010304.S	Krabica prístrojová štvornásobná, bez zapojenia (1901, KZ 3)	ks	1,00	4,81	4,81
28	M	345410001600.S	Krabica prístrojová z PVC štvornásobná pod omietku KP 64/4	ks	1,00	4,28	4,28
29	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	120,00	5,92	710,40
30	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	185,00	1,40	259,00
31	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	36,00	2,11	75,96
32	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	16,00	2,75	44,00
33	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	22,00	2,34	51,48
34	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	22,00	4,51	99,22
35	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	22,00	1,24	27,28
36	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	22,00	1,03	22,66
37	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	15,00	2,64	39,60
38	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	15,00	5,98	89,70
39	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	15,00	1,03	15,45
40	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	20,00	3,07	61,40
41	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	20,00	5,36	107,20
42	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	20,00	1,03	20,60
43	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	8,00	3,73	29,84
44	M	345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	8,00	7,52	60,16
45	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	8,00	1,03	8,24
46	K	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,00	8,36	8,36
47	M	345320003400.S	Vypínač - sporáková prípojka radenie 3	ks	1,00	39,80	39,80
48	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	189,00	4,51	852,39
49	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	33,00	1,03	33,99
50	M	345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	61,00	2,05	125,05
51	M	345350003000.S	Rámček 3-násobný vodorovný	ks	10,00	3,08	30,80
52	M	345350003400.S	Rámček 4-násobný vodorovný	ks	1,00	4,51	4,51
53	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	189,00	4,27	807,03
54	K	210140496.S1	Montáž skrinky pre ovládacie a signalizačné prístroje, vrátane zapojenia STOP tlačidla	ks	1,00	6,72	6,72
55	M	AIL24074001	Tlačidlo s ochranným sklíčkom pre montáž na povrch v uzamykateľnej skrinke, jeden rozpínací kontakt 230V/6A, IP44 označený ako "CENTRAL STOP" žltej farby, (tr. ochrany II)	ks	1,00	64,37	64,37
56	K	210190003.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	3,00	71,06	213,18
57	M	AIL2407400RH	Rozvádzač RH - kompletne vybavená rozvodnica, vrátane zapojenia v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobnej dokumentácie	ks	1,00	3 474,00	3 474,00
58	M	AIL2407400RP1	Rozvádzač RP1 - kompletne vybavená rozvodnica, vrátane zapojenia v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobnej dokumentácie	ks	1,00	3 110,40	3 110,40
59	M	AIL2407400RP2	Rozvádzač RP2 - kompletne vybavená rozvodnica, vrátane zapojenia v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobnej dokumentácie	ks	1,00	3 231,60	3 231,60
60	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	107,00	6,72	719,04
61	M	AIL2407400A	Svietidlo A - LED svietidlo, okrúhle, plastové, priemer 500mm, AC 230V/50Hz, 42 W, 3500lm, 4000K, min IP20	ks	3,00	91,31	273,93
62	M	AIL2407400B	Svietidlo B - LED svietidlo, okrúhle, plastové, priemer 400mm, AC 230V/50Hz, 24 W, 1920lm, 4000K, min IP20	ks	42,00	57,24	2 404,08

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	AIL2407400C	Svietidlo C - LED svietidlo, okrúhle, plastové, priemer 300mm, montáž na strop, AC 230V/50Hz, 15 W, 1400lm, 4000K, IP20	ks	8,00	34,56	276,48
64	M	AIL2407400D	Svietidlo D - Svietidlo, 600x600mm, LED, 230V/50Hz, 36W, 3600lm, 4000K, min IP22	ks	52,00	24,84	1 291,68
65	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP44, stropného - nástenného	ks	4,00	6,72	26,88
66	M	AIL2407400E	Svietidlo E - Svietidlo vonkajšie nástenné, vybavené pohybovým senzorom, LED, 230V/50Hz, 12W, 720lm, 4000K, min IP44	ks	2,00	45,55	91,10
67	M	AIL2407400F	Svietidlo F - LED svietidlo, downlight, plastové, priemer 165mm, vstavané, AC 230V/50Hz, 13 W, 1300lm, 4000K, IP44	ks	2,00	27,43	54,86
68	K	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	2,00	9,12	18,24
69	M	AIL2407400G	Svietidlo G - Svietidlo lineárne stropné, prachotes., s LED zdrojom, 230V/50Hz, 32W, 4400lm, 4000K, IP65	ks	2,00	58,32	116,64
70	K	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	47,00	9,56	449,32
71	K	210201915.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,5 kg	ks	62,00	8,05	499,10
72	K	210201922.S	Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg	ks	2,00	9,96	19,92
73	K	210201955.S	Montáž svietidla zapusteného do 1,5 kg	ks	2,00	9,13	18,26
74	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	60,00	1,67	100,20
75	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	37,50	2,38	89,25
76	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,00	23,92	23,92
77	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,00	5,35	5,35
78	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,00	23,54	23,54
79	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	6,00	4,81	28,86
80	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	6,00	0,82	4,92
81	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	6,00	0,81	4,86
82	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	14,00	0,59	8,26
83	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	1,00	0,76	0,76
84	M	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,00	0,76	0,76
85	M	354410065000.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 3	ks	1,00	0,76	0,76
86	M	354410065100.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 4	ks	1,00	7,56	7,56
87	M	354410065200.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 5	ks	1,00	0,76	0,76
88	M	354410064600.S	Výstražná značka (Text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" alebo podobného významu)	ks	9,00	5,08	45,72
89	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	110,00	1,73	190,30
90	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	110,00	3,83	421,30
91	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	110,00	1,94	213,40
92	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	45,00	4,21	189,45
93	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	45,00	0,23	10,35
94	M	354410034100.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-2	ks	45,00	0,97	43,65
95	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	2,00	8,64	17,28
96	M	354410023100.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 15	ks	2,00	10,26	20,52
97	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	2,00	7,80	15,60
98	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	2,00	11,88	23,76
99	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	2,00	5,18	10,36
100	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	44,00	3,56	156,64
101	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	4,00	1,94	7,76
102	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	44,00	1,94	85,36
103	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	12,00	3,24	38,88
104	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	12,00	1,13	13,56
105	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	45,00	2,35	105,75

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	45,00	0,73	32,85
107	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	10,00	2,35	23,50
108	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	10,00	0,91	9,10
109	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	5,00	3,39	16,95
110	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	5,00	1,62	8,10
111	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,00	3,39	16,95
112	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	5,00	1,94	9,70
113	K	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB	ks	12,00	2,34	28,08
114	M	354410005800.S	Svorka FeZn univerzálna označenie SU	ks	12,00	1,04	12,48
115	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	5,00	13,44	67,20
116	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	5,00	7,56	37,80
117	K	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	10,00	5,55	55,50
118	M	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	ks	10,00	0,24	2,40
119	M	354410054050.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DUU vr. 4	ks	10,00	3,02	30,20
120	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	40,00	18,20	728,00
121	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	20,00	27,09	541,80
122	K	210220301.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	50,00	1,19	59,50
123	K	210220303.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 10-16 mm2	m	50,00	1,67	83,50
124	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	180,00	2,74	493,20
125	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	25,20	7,85	197,82
126	K	210290751.S1	Montáž motorického spotrebiča, rekuperačnej jednotky vrátane zapojenia	ks	3,00	150,00	450,00
127	K	210290752.S	Montáž motorického spotrebiča, klimatizačnej jednotky vrátane zapojenia	ks	3,00	150,00	450,00
128	K	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	50,00	0,99	49,50
129	M	341610012400.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x6 mm2 RE	m	50,00	1,75	87,50
130	K	210881058.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	25,00	1,30	32,50
131	M	341610012600.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x16 mm2 RM	m	25,00	3,70	92,50
132	K	210881059.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 25	m	25,00	1,56	39,00
133	M	341610012700.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 1x25 mm2 RM	m	25,00	5,94	148,50
134	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 136,00	0,97	1 101,92
135	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	780,00	0,99	772,20
136	M	341610014300.S 2	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 RE	m	330,00	0,99	326,70
137	M	341610014300.S 3	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 FE 180/PS90	m	26,00	2,65	68,90
138	K	210881096.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x16	m	35,00	2,64	92,40
139	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	30,00	1,38	41,40
140	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2 RE	m	30,00	2,35	70,50
141	K	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	35,00	1,94	67,90
142	M	341610017000.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2 RE	m	35,00	4,64	162,40
143	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	35,00	2,35	82,25
144	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 RE	m	35,00	6,80	238,00
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				10 826,96
145	K	220511001.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	3,00	4,36	13,08
146	M	383150000200.S	Zásuvka dátová RJ45 Cat 6A FTP	ks	3,00	16,25	48,75
147	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	45,00	5,72	257,40
148	M	383150002400.S 1	Zásuvka dátová 2xRJ45/s, Cat.6A, HD	ks	45,00	28,81	1 296,45
149	K	220511020.S	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	3,00	5,72	17,16
150	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	45,00	6,30	283,50

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
151	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	2 550,00	1,17	2 983,50
152	*M*	*341230001800.S*	*Kábel medený dátový STP 4x2xAWG23, Cat.6A, 500MHz, LSOH*	*m*	*2 550,00*	*1,00*	*2 550,00*
153	K	220512025.S	Montáž stojanového rozvadzača 19", výšky od 1970 do 2105 mm, hĺbky 600-800 mm	ks	1,00	55,65	55,65
154	*M*	*383180007500.S*	*Rozvádzač stojanový 19", vxšxh 1970x600x800 mm*	*ks*	*1,00*	*619,50*	*619,50*
155	K	220512034.S	Montáž podstavca pre serverový rozvadzač 600x800	ks	1,00	20,53	20,53
156	*M*	*383180012300.S*	*Podstavec 800x600 mm, s filtrom, pre stojanové a serverové rozvádzače*	*ks*	*1,00*	*98,86*	*98,86*
157	K	220512039.S	Montáž police do rozvadzača, perferovaná	ks	2,00	4,39	8,78
158	*M*	*383180012600.S*	*Polica perforovaná 19", hĺbka 250 mm, výška 32.2 mm, nosnosť 20 kg*	*ks*	*2,00*	*15,51*	*31,02*
159	K	220512046.S	Montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou	ks	1,00	9,91	9,91
160	*M*	*383180013400.S*	*Rozvodný panel 19", 5x230V, prepäťová ochrana, výška 57 mm, kábel 3 m*	*ks*	*1,00*	*26,67*	*26,67*
161	K	220512060.S	Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový	ks	4,00	1,93	7,72
162	*M*	*383180011000.S*	*Držiak patch káblov 19", kovový, výška 44,5 mm*	*ks*	*4,00*	*6,14*	*24,56*
163	K	220512107.S	Montáž tieneného patch panelu, 24xRJ45	ks	4,00	29,40	117,60
164	*M*	*383150020200.S*	*Patch panel Cat.6A 24xRJ45/s, 10G, komplet osadený*	*ks*	*4,00*	*193,83*	*775,32*
165	K	220512110.S	Zapojenie jedneho portu do patch panelu - 1xRJ45	ks	93,00	5,21	484,53
166	K	220512122.S	Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, LSOH, uloženého v lište	m	93,00	3,15	292,95
167	*M*	*383150014400.S*	*Patch kábel FTP, Cat.6A, LSOH bezhalogénový, 1 m*	*ks*	*93,00*	*0,89*	*82,77*
168	K	220512130.S	Značenie zásuviek	ks	93,00	0,89	82,77
169	K	220512135.S	Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu	ks	93,00	6,86	637,98
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				539,50
170	K	460200154.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	25,00	14,71	367,75
171	K	460560154.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	25,00	3,24	81,00
172	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	25,00	3,63	90,75
	D	OST	Ostatné				2 240,00
173	K	HZS-001.2	Odborná prehliadka a skúška, revízne správy elektrického zariadenia vrátane bleskozvodu	ks	1,00	1 440,00	1 440,00
174	K	HZS-001.8	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	40,00	20,00	800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

12 - Vybudovanie vzduchotechniky (rekuperácia, klimatizácia)

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ:
Crystal Comfort s,r,o,

IČO: 36485039
IČ DPH: SK2021721482

Zhotoviteľ:
GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974
IČ DPH: SK2020528378

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **29 679,46**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 316,63	20%	263,33
	28 362,83	23%	6 523,45

Cena s DPH **v** **EUR** **36 466,24**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

12 - Vybudovanie vzduchotechniky (rekuperácia, klimatizácia)

Miesto:

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Crystal Comfort s,r,o,

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**29 679,46**
HSV - Práce a dodávky HSV	833,34
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	24,09
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	807,31
99 - Presun hmôt HSV	1,94
Z1 - Zariadenie 1 – REKUPERÁCIA a riadené vetranie objektu	17 435,74
Z2 - Zariadenie 2- Klimatizácia	10 912,18
M1 - Montážny materiál	498,20

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

12 - Vybudovanie vzduchotechniky (rekuperácia, klimatizácia)

Miesto:

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Crystal Comfort s,r,o,

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**29 679,46**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				833,34
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				24,09
1	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	0,90	26,77	24,09
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				807,31
2	K	971033241.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	3,00	4,86	14,58
3	K	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	1,00	3,33	3,33
4	K	971056007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t-	cm	150,00	1,03	154,50
5	K	971056017.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - železobetónových -0,00061t	cm	300,00	1,96	588,00
6	K	974032153.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehála tvárnic do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01500t	m	6,00	3,62	21,72
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,34	16,68	5,67
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,36	0,50	0,68
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,34	14,05	4,78
10	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,36	1,58	2,15
11	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,34	35,00	11,90
	D	99	Presun hmôt HSV				1,94
12	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,04	48,51	1,94
	D	Z1	Zariadenie 1 – REKUPERÁCIA a riadené vetranie objektu				17 435,74
13	*M*	*1.101*	*Sada vzduchových rozvodov s príslušenstvom k rekuperácii. Potrubie 90 mm zelené antibakteriálna a antiplesňová úprava, tlmiče hluku, SONO potrubie, nerezové rozdeľovacie boxy, tanierové ventily, vonkajšie nasávacie a výfukové mriežky*	*ks*	*1,00*	*4 180,00*	*4 180,00*
14	*M*	*1.102*	*Podomietkový sifon HL138*	*ks*	*3,00*	*64,20*	*192,60*
15	*M*	*1.103*	*Spiro potrubie 160mm prepojenie rekuperácie a rozdeľovačov prívod + odvod pre jednu rekuperáciu*	*ks*	*3,00*	*176,55*	*529,65*
16	*M*	*1.104*	*Spiro potrubie 160mm pre sanie a výfuk prepojenie rekuperácie s vonkajším vzduchom pre jednu rekuperáciu*	*ks*	*3,00*	*141,24*	*423,72*
17	*M*	*1.106*	*Kaučuková izolácia prívodného a výfukového potrubia 25mm prepojenie k exteriéru*	*m2*	*9,00*	*29,43*	*264,87*
18	*M*	*1.107*	*REKUPERACIA Dantherm HCV 460 P2 50-460m3/h, snímač vlhkosti, predohrev nástenná jednotka*	*ks*	*1,00*	*2 707,10*	*2 707,10*

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	1.108	REKUPERACIA 2VV Daphne FLAT Comfort 520m3/h 520m3/h, el. predohrev HRDF1-050-P-ES0C podstropná jednotka	ks	2,00	3 177,90	6 355,80
20	K	1.105	Montáž zariadenia 1 rozvodov a rekuperácie Montážny materiál	ks	1,00	2 782,00	2 782,00
	D	Z2	Zariadenie 2- Klimatizácia				10 912,18
21	M	2.101	Prepojovacie izolované Cu-potrubie ø 6,36 / ø 9,52mm prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky	m	111,00	17,60	1 953,60
22	M	2.102	Podomietkový sifon HL138	ks	6,00	64,20	385,20
23	M	2.103	Konzoly-pár pre upevnenie klimatizácie - pre vonkajšiu jednotku na fasádu dĺžka 550mm	ks	3,00	72,23	216,69
24	M	2.105	Potrubie pre odvod kondenzátu priemer 16mm	m	39,00	2,03	79,17
25	M	2.106	Vonkajšia kondenzačná jednotka Airwell ZDAA4 Výkon chladenie 10,55kw/ výkon vykurovanie 10,55kw Účinnosť SEER 6,3 A++/SCOP 4 A+	ks	3,00	1 682,04	5 046,12
26	M	2.108	Vnútorná nástenná jednotka Airwell HDMB 025 Výkon chladenie 2,6kw/ výkon vykurovanie 2,92kw Účinnosť SEER 9,3 A+++/SCOP 4,6 A++	ks	10,00	173,34	1 733,40
27	K	2.104	Montáž zariadenia 2: klimatizácie + potrubia 10ks vnútorná + 3ks vonkajšia jednotka napojenie odvodu kondenzátu	ks	1,00	1 498,00	1 498,00
	D	M1	Montážny materiál				498,20
28	M	1.	Závesy a kotvenie VZT potrubí, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,00	206,00	206,00
29	K	2.	Presun hmôt	kpl	1,00	292,20	292,20

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

13,14 - Vybudovanie výťahovej šachty a osadenie nového výťahu

JKSO:
Miesto: Vranov n.T.

KS:
Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ:
Crystal Comfort s,r,o,

IČO: 36485039
IČ DPH: SK2021721482

Zhotoviteľ:
GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974
IČ DPH: SK2020528378

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Architekt Dzurco sro

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**102 087,35**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	40 026,23	20%	8 005,25
	62 061,12	23%	14 274,05
Cena s DPH	**v EUR**		**124 366,65**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

13,14 - Vybudovanie výťahovej šachty a osadenie nového výťahu

Miesto: Vranov n.T.

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Crystal Comfort s,r,o,

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ: Architekt Dzurco sro

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**102 087,35**
HSV - Práce a dodávky HSV	60 012,28
1 - Zemné práce	1 867,37
2 - Zakladanie	7 383,26
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	31 068,24
4 - Vodorovné konštrukcie	7 370,56
5 - Komunikácie	1 606,67
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 047,73
8 - Rúrové vedenie	624,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 859,92
99 - Presun hmôt HSV	2 184,52
PSV - Práce a dodávky PSV	4 108,21
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	632,89
713 - Izolácie tepelné	1 806,66
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10,79
771 - Podlahy z dlaždíc	490,58
783 - Dokončovacie práce - nátery	26,01
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	952,52
775 - Podlahy vlysové a parketové	62,50
777 - Podlahy syntetické	126,26
M - Práce a dodávky M	37 966,86
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	37 950,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	16,86

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

13,14 - Vybudovanie výťahovej šachty a osadenie nového výťahu

Miesto: Vranov n.T.

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Crystal Comfort s,r,o,

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ: Architekt Dzurco sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**102 087,35**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				60 012,28
	D	1	Zemné práce				1 867,37
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t- materiál recykluje investor	m2	30,10	2,45	73,75
2	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	30,10	5,77	173,68
3	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	39,80	2,78	110,64
4	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	2,16	1,23	2,66
5	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	10,53	15,42	162,37
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,53	1,16	12,21
7	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,27	43,30	54,99
8	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,27	12,25	15,56
9	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,58	26,39	411,16
10	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,58	1,45	22,59
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,54	5,04	148,88
12	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	29,54	10,12	298,94
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	29,54	0,86	25,40
14	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	7,33	2,05	15,03
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,35	22,83	53,65
16	*M*	*5833773700*	*Štrkopiesok drvený 0-16 N*	*m3*	*2,82*	*19,40*	*54,71*
17	K	564951111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	13,80	6,45	89,01
18	K	564971111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	13,80	10,30	142,14
	D	2	Zakladanie				7 383,26
19	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	8,10	59,10	478,71
20	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	4,97	133,28	662,40
21	K	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	24,13	10,33	249,26
22	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	12,40	21,51	266,72
23	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	12,40	6,76	83,82

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	274271011.SP	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 150 mm	m3	0,56	220,84	123,67
25	K	274271041.SP	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm	m3	3,50	212,88	745,08
26	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,12	1 253,64	150,44
27	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	1,11	131,51	145,98
28	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	13,18	131,74	1 736,33
29	K	274361221.S	Výstuž základových pásov z ocele 10216	t	1,22	2 246,60	2 740,85
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				31 068,24
30	K	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	2,08	253,15	526,55
31	K	341321315.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	26,61	141,29	3 759,73
32	K	3413511521.P	Stena VELOX nosná s drážkami pre zapustené spony, hrúbky 150 až 250 mm bez zateplenia, debnenie obojstranné z dosiek hr. 35 mm, bez betónu a výstuže	m2	65,51	107,03	7 011,54
33	K	3413511522.P	Stena VELOX nosná s drážkami pre zapustené spony, hrúbky 420-470 mm so zateplením EPS hr. 200mm, debnenie obojstranné z dosiek hr. 35 mm jedna doska zateplená, bez betónu a výstuže	m2	111,84	133,67	14 949,65
34	K	341361221.S	Výstuž stien a priečok 10216	t	2,66	1 812,32	4 820,77
	D	4	Vodorovné konštrukcie				7 370,56
35	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	9,06	151,03	1 368,33
36	K	411354121	Debnenie VELOX podhľadov stropných pre doskové stropy z dosiek hr. 25 mm zabudované	m2	45,30	22,70	1 028,31
37	K	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	45,30	9,73	440,77
38	K	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	45,30	2,87	130,01
39	K	411361221.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10216	t	1,59	2 273,15	3 614,31
40	K	417270125.S	U profil pórobetónový 250x500x250	m	11,40	17,48	199,27
41	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,51	158,18	80,67
42	K	417361221.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,08	1 815,17	145,21
43	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	0,79	183,00	144,57
44	K	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,03	1 632,78	48,98
45	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,05	22,77	46,68
46	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,05	5,36	10,99
47	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,91	58,88	112,46
	D	5	Komunikácie				1 606,67
48	K	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	21,40	2,17	46,44
49	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	21,40	10,50	224,70
50	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	21,40	19,41	415,37
51	*M*	*592460010200.S*	*Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, farebná*	*m2*	*21,83*	*17,13*	*373,95*
52	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	30,00	8,26	247,80
53	*M*	*592170001500.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný*	*ks*	*30,90*	*3,14*	*97,03*
54	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	1,80	111,88	201,38

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 047,73
55	K	625250213.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	2,17	52,35	113,60
56	K	625250583.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	2,53	33,71	85,29
57	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	35,40	0,21	7,43
58	*M*	*283230007500.S*	*Oddeľovacia fólia na potery*	*m2*	*38,94*	*0,71*	*27,65*
59	K	632001021	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	40,50	0,32	12,96
60	*M*	*283320004800.S*	*Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií*	*m*	*40,50*	*0,47*	*19,04*
61	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	38,50	0,81	31,19
62	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*7,93*	*5,69*	*45,12*
63	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	35,40	40,46	1 432,28
64	K	632452259.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 100 mm	m2	3,10	88,12	273,17
D	8		Rúrové vedenie				624,01
65	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	19,60	0,67	13,13
66	*M*	*2861130700*	*HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav*	*m*	*20,58*	*1,50*	*30,87*
67	K	892233111.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 25	m	19,60	4,60	90,16
68	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	19,60	1,01	19,80
69	K	893810122.S	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,00	35,55	35,55
70	*M*	*2866111411.*	*Kompletná vodomerná plastová šachta s plast.poklopom, kruhová D1000, V1500, armatúry a fitinky v šachte sú súčasťou jej dodávky*	*ks*	*1,00*	*434,50*	*434,50*
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 859,92
71	K	943944121.S	Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení do 3 kPa	m3	32,45	1,24	40,24
72	K	943944291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia priestorového ťažkého prac. alebo podperného výšky nad 20 do 40 m, zaťaženia do 3 kPa	m3	97,35	0,37	36,02
73	K	943944821.S	Demontáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení do 3 kPa	m3	32,45	0,79	25,64
74	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	8,99	115,75	1 040,59
75	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	32,77	16,68	546,60
76	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	163,85	0,50	81,93
77	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	32,77	14,05	460,42
78	K	979089012.S.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	32,77	67,00	2 195,59
79	K	989542212,1	Dodávka a montáž hasiaceho prístoja práškového P6	ks	9,00	159,21	1 432,89
D	99		Presun hmôt HSV				2 184,52
80	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	207,26	10,54	2 184,52
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 108,21
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				632,89
81	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	25,10	0,76	19,08
82	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	8,71	0,94	8,19
83	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,01*	*2 400,95*	*24,01*

84	K	711111010.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 1,5bar jednozložkovým HI tmelom na báze cementu vodorovná (schody)	m2	4,30	16,48	70,86
85	K	711111015.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 1,5bar jednozložkovým HI tmelom na báze cementu zvisla (schody)	m2	1,61	19,88	32,01
86	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	8,47	4,62	39,13
87	*M*	*283230002700.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*9,32*	*1,50*	*13,98*
88	*M*	*5628471000.1*	*Lišta soklová plastová hnedá- krycia pre nopovú fóliu, Dodávka a montáž*	*m*	*12,10*	*3,08*	*37,27*
89	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	20,80	5,87	122,10
90	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	7,10	6,36	45,16
91	*M*	*628310001200*	*Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - protiradónová izolácia*	*m2*	*32,09*	*6,89*	*221,10*
	D	713	Izolácie tepelné				1 806,66
92	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	35,70	1,36	48,55
93	*M*	*283720000400.S*	*Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*35,70*	*8,15*	*290,96*
94	K	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	31,60	7,95	251,22
95	*M*	*283720009400.S*	*Doska EPS 150S hr. 180 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*32,23*	*23,95*	*771,91*
96	K	713170120.S	Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy lepením	m2	15,80	12,96	204,77
97	*M*	*283720001500.S p*	*Spádový klin EPS 150 S*	*m3*	*1,45*	*165,00*	*239,25*
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				10,79
98	K	767585113.P	Montáž doplnkov stien, vetracia mriežka	ks	1,00	5,37	5,37
99	*M*	*429720338000.S*	*Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 250x250x15 mm*	*ks*	*1,00*	*5,42*	*5,42*
	D	771	Podlahy z dlaždíc				490,58
100	K	771271107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty veľ. 300-500 x 300-500 mm (vonkajšie schody)	m2	5,92	29,29	173,40
101	*M*	*597740001000.S*	*Dlaždice vonkajšie keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300-500 x 300-500 mm, jednofarebné*	*m2*	*6,51*	*20,38*	*132,67*
102	K	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	10,10	1,75	17,68
103	*M*	*5978650460*	*Hliniková schodová lišta*	*m*	*10,61*	*6,50*	*68,97*
104	K	771411026.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových šikmých do malty veľ. 300 x 150 mm	m	5,20	14,22	73,94
105	*M*	*597640000600.S*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 300x150 mm*	*m2*	*0,81*	*29,53*	*23,92*
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				26,01
106	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	2,18	7,77	16,94
107	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,18	4,16	9,07
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				952,52
108	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,00	22,45	44,90
109	*M*	*449150003100*	*Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnica ekv.10*	*ks*	*2,00*	*428,19*	*856,38*
110	*M*	*5511197000*	*Ventil k vodovodným armaturám hydrantový DN 1"*	*ks*	*2,00*	*25,00*	*50,00*
111	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,04	30,98	1,24
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				62,50
112	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	3,70	6,63	24,53
113	*M*	*611990000800.S*	*Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 28 mm*	*m*	*3,74*	*10,02*	*37,47*
114	K	998775101.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,01	49,76	0,50

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		777	Podlahy syntetické				126,26
115	K	777610060.S	Izol. náter podláh betónových epoxidový, penetrácia bez masky	m2	4,54	19,29	87,58
116	K	777610100.S	Epoxidový penetračný náter jednonásobný	m2	4,56	8,42	38,40
117	K	998777101.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,01	28,48	0,28
D		M	Práce a dodávky M				37 966,86
D		33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh				37 950,00
118	K	33-1	VÝŤAH- Dodávka a montáž technológie výťahu- podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii (alebo ekvivalentný výrobok).	ks	1,00	37 950,00	37 950,00
P			*Poznámka k položke:* *Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii (pri ekvivalentnej náhrade výrobku je podrebné dodržať špecifikované vlastnosti výrobku, dodávky a montáže vrátane elektroinštalácie a osvetlenia výťahovej šachty).*				
D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				16,86
119	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	19,60	0,71	13,92
120	*M*	*2830010600*	*Fólia výstražná BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m, Campri*	*m*	*19,60*	*0,15*	*2,94*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

15 - Kompletná realizácia interiérových stien (demontáž starých a realizácia nových)

JKSO:
Miesto: Vranov n.T.

KS:
Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ:
Crystal Comfort s,r,o,

IČO: 36485039
IČ DPH: SK2021721482

Zhotoviteľ:
GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974
IČ DPH: SK2020528378

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Architekt Dzurco sro

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **101 557,33**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	8 561,63	20%	1 712,33
	92 995,70	23%	21 389,01

Cena s DPH **v EUR** **124 658,67**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

15 - Kompletná realizácia interiérových stien (demontáž starých a realizácia nových)

Miesto:	Vranov n.T.	Dátum:	01.01.2025
Objednávateľ:	Crystal Comfort s,r,o,	Projektant:	Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ:	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	Spracovateľ:	Architekt Dzurco sro

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**101 557,33**
HSV - Práce a dodávky HSV	60 511,89
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	2 924,01
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	45 152,15
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 158,19
99 - Presun hmôt HSV	2 277,54
PSV - Práce a dodávky PSV	41 045,44
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	193,63
763 - Konštrukcie - drevostavby	11 284,85
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	464,60
771 - Podlahy z dlaždíc	10 985,38
775 - Podlahy vlysové a parketové	5 395,62
777 - Podlahy syntetické	756,04
781 - Dokončovacie práce a obklady	4 530,13
784 - Dokončovacie práce - maľby	7 435,19

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

15 - Kompletná realizácia interiérových stien (demontáž starých a realizácia nových)

Miesto:	Vranov n.T.	Dátum:	01.01.2025
Objednávateľ:	Crystal Comfort s,r,o,	Projektant:	Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ:	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	Spracovateľ:	Architekt Dzurco sr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**101 557,3**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				60 511,8
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 924,0
1	K	317160132.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,00	14,49	14,4
2	K	317160133.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,00	19,20	96,0
3	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	9,00	28,20	253,8
4	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,00	33,10	132,4
5	K	317160314.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,00	38,59	154,3
6	K	317161212.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,00	36,81	110,4
7	K	340235212.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	12,00	4,16	49,9
8	K	340239265.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	8,10	42,04	340,5
9	K	340239267.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m2	4,68	72,85	340,9
10	K	340239269.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 500 mm	m2	3,91	129,20	505,1
11	K	342272021.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	6,48	28,88	187,1
12	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	8,79	33,84	297,4
13	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	8,89	38,20	339,6
14	K	342948111.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priklincovaním spojky do ložnej škáry počas murovania	m	26,10	3,90	101,7
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				45 152,1
15	K	612421311.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	847,40	3,86	3 270,9
16	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 121,10	2,68	3 004,5
17	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	121,40	7,14	866,8
18	K	612460243.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	121,40	19,03	2 310,2
19	K	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	1 162,40	12,03	13 983,6
20	K	612481119.SP	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením, vrátane rohovníkov	m2	1 242,50	12,21	15 170,9
21	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	306,45	0,81	248,2
22	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá (*spotreba 0,206kg/m2)*	*kg*	*63,13*	*5,69*	*359,2*
23	K	632452215.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20-30 mm	m2	173,90	25,50	4 434,4
24	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	132,55	11,34	1 503,1

	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 158,19
25	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	452,80	3,65	1 652,72
26	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	44,00	8,77	385,88
27	K	952902110.S	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	496,80	0,25	124,20
28	K	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t	m2	66,82	2,27	151,68
29	K	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,86	185,29	159,35
30	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,50	93,18	419,31
31	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	173,90	2,89	502,57
32	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	4,00	5,04	20,16
33	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	3,36	11,95	40,15
34	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	3,57	6,74	24,06
35	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	4,81	79,06	380,28
36	K	973031620.SP	Vysekanie kapsy pre KPP preklady, veľkosti do 150x100x180 mm, -0,00300t	ks	14,00	4,15	58,10
37	K	974042553.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm, -0,02200t	m	15,30	11,05	169,07
38	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	847,40	1,11	940,61
39	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	10,42	10,38	108,16
40	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	88,00	5,33	469,04
41	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	49,96	13,92	695,44
42	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	49,96	16,68	833,33
43	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	199,84	0,50	99,92
44	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	49,96	14,05	701,94
45	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	299,76	1,58	473,62
46	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	49,96	35,00	1 748,60
	D	99	Presun hmôt HSV				2 277,54
47	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	46,95	48,51	2 277,54
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				41 045,44
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				193,63
48	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	5,50	11,13	61,22
49	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá- výška 2,2m od podlahy, od kúta 1,0m na obidve strany	m2	8,80	13,33	117,30
50	*M*	*247710007700.S*	*Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií*	*m*	*8,40*	*1,70*	*14,28*
51	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,02	41,38	0,83
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				11 284,85
52	K	7631168611.Sp	Priečka zvislá SDK kombinovaná hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou vysokopevnostnou protipožiarnou impregnovanou DFRIH1 12,5 a štandardnou A 12,5 mm, TI 70 mm	m2	147,78	71,02	10 495,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	7631168612.Sp	Strop- priečka vodorovná SDK kombinovaná hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou vysokopevnostnou protipožiarnou impregnovanou DFRIH1 12,5 a štandardnou A 12,5 mm, TI 70 mm	m2	5,79	51,63	298,94
54	K	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	7,17	68,42	490,57
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				464,60
55	K	76710021	Montáž nerezového pevného madla Z14	ks	1,00	20,70	20,70
56	*M*	*76710022*	*Nerezové madlo dvojtyčové s oblúkom pevné dĺžka 900 mm, lesklý povrch*	*ks*	*1,00*	*155,25*	*155,25*
57	K	76710011	Montáž nerezového sklopného madla Z15	ks	1,00	20,70	20,70
58	*M*	*76710012*	*Nerezové madlo dvojtyčové s oblúkom sklopné dĺžka 800-830 mm, lesklý povrch*	*ks*	*1,00*	*184,00*	*184,00*
59	K	76710031	Montáž nerezového pevného zvislého madla Z16	ks	1,00	20,70	20,70
60	*M*	*76710032*	*Nerezové madlo dvojtyčové s oblúkom pevné dĺžka 600 mm, lesklý povrch*	*ks*	*1,00*	*63,25*	*63,25*
	D	771	Podlahy z dlaždíc				10 985,38
61	K	771411016.Sp	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 100 mm	m	220,10	5,22	1 148,92
62	*M*	*597640000600.Sp*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 300x100 mm*	*m2*	*24,21*	*22,79*	*551,75*
63	K	771575525.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300-600 x 300-600 mm	m2	206,35	19,77	4 079,54
64	*M*	*597740001000.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 300-600 x 300-600 mm, gresové*	*m2*	*212,29*	*22,79*	*4 838,09*
65	*M*	*597740001001.Sp*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxvxhr 300-600 x 300-600 mm, gresové*	*m2*	*8,51*	*24,40*	*207,64*
66	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,39	29,58	159,44
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				5 395,62
67	K	775411820.S	Demontáž soklíkov alebo líšt pripevnených skrutkami, -0,00100t	m	63,00	1,94	122,22
68	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	99,60	3,76	374,50
69	*M*	*611990002900.S*	*Lišta soklová MDF, vxš 40x20 mm*	*m*	*100,60*	*1,75*	*176,05*
70	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	16,20	6,63	107,41
71	*M*	*611990000800.S*	*Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 28 mm*	*m*	*16,36*	*10,02*	*163,93*
72	K	775550089.SP	Montáž podlahy z Vinylových dosiek, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	100,10	10,98	1 099,10
73	*M*	*611980003065.p*	*Podlaha vinylová, záťažová trieda 33 (komerčné priestory),*	*m2*	*103,10*	*30,96*	*3 191,98*
74	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	100,10	0,99	99,10
75	*M*	*283230008600.S*	*Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm*	*m2*	*103,10*	*0,59*	*60,83*
76	K	998775101.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,01	49,76	0,50
	D	777	Podlahy syntetické				756,04
77	K	777695112.S	Nátery penetračné ostatných podláh betónových jednonásobné	m2	306,45	2,45	750,80
78	K	998777102.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,16	32,74	5,24
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				4 530,13
79	K	781445122.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200-500 x 200-500 mm	m2	80,10	31,35	2 511,14
80	*M*	*5976574000*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200-500 x 200-500, trieda Ia*	*m2*	*84,11*	*22,44*	*1 887,43*
81	K	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu	m	34,30	1,08	37,04
82	*M*	*5628471000,1*	*Plastová rohová lišta k obkladu*	*m*	*36,02*	*0,94*	*33,86*
83	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	2,05	29,59	60,66
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				7 435,19
84	K	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	587,60	0,57	334,93
85	K	784452271.SP	Maľby z maliarskych zmesí UMÝVATEĽNÝCH, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 457,96	1,92	2 799,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	784452371.SP	Maľby z maliarskych zmesí UMÝVATEĽNÝCH, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 457,96	2,95	4 300,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:
16 - Kompletná realizácia stropných podhľadov (demontáž starých a realizácia nových)

JKSO:
Miesto: Vranov n.T.

KS:
Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ:
Crystal Comfort s,r,o,

IČO: 36485039
IČ DPH: SK2021721482

Zhotoviteľ:
GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974
IČ DPH: SK2020528378

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Architekt Dzurco sro

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**29 624,03**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	6 132,11	20%	1 226,42
	23 491,92	23%	5 403,14
Cena s DPH		**v EUR**	**36 253,59**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatk

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiat

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

16 - Kompletná realizácia stropných podhľadov (demontáž starých a realizácia nových)

Miesto:	Vranov n.T.	Dátum:	01.01.2025
Objednávateľ:	Crystal Comfort s,r,o,	Projektant:	Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ:	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	Spracovateľ:	Architekt Dzurco sro

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**29 624,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 224,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 181,85
99 - Presun hmôt HSV	42,69
PSV - Práce a dodávky PSV	27 399,49
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 218,19
783 - Dokončovacie práce - nátery	3 315,04
763 - Konštrukcie - drevostavby	20 866,26

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

16 - Kompletná realizácia stropných podhľadov (demontáž starých a realizácia nových)

Miesto: Vranov n.T.

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Crystal Comfort s,r,o,

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ: Architekt Dzurco sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**29 624,03**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 224,54
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 181,85
1	K	964051111.S	Búranie časti samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t	m3	0,57	227,97	129,94
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,89	13,92	151,59
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,89	16,68	181,65
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	163,35	0,50	81,68
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,89	14,05	153,00
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	65,34	1,58	103,24
7	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,37	35,00	47,95
8	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	9,52	140,00	1 332,80
	D	99	Presun hmôt HSV				42,69
9	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,88	48,51	42,69
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				27 399,49
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 218,19
10	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	554,40	2,17	1 203,05
11	K	767995395.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 4	kg	554,40	3,57	1 979,21
12	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,58	61,95	35,93
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				3 315,04
13	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm (zárubne)	m2	8,73	4,16	36,32
14	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	8,73	7,77	67,83
15	K	783894611.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových a omietok stropov 1x	m2	587,00	1,85	1 085,95
16	K	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových a omietok stropov 2x	m2	587,00	3,62	2 124,94
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				20 866,26
17	K	763115100.1	Priečka SDK Rigips hr. 62,5 mm jednoducho opláštená doskou z jednej strany RB 12.5 mm, CW 50 (kastlíky)	m2	10,40	29,31	304,82
18	K	763115101.S	Priečka SDK hr. 62,5 mm, kca CW+UW 50, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF 12,5 mm (kastlíky)	m2	5,10	37,03	188,8
19	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	351,50	30,71	10 794,5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	763138221.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	220,50	32,14	7 086,87
21	K	763139531.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	452,10	4,36	1 971,16
22	K	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	7,60	68,42	519,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

17 - Rekonštrukcia existujúceho schodiska

JKSO:
Miesto: Vranov n.T.

KS:
Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ:
Crystal Comfort s,r,o,

IČO: 36485039
IČ DPH: SK2021721482

Zhotoviteľ:
GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974
IČ DPH: SK2020528378

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Architekt Dzurco sro

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**8 934,56**
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20%	0,00
	8 934,56	23%	2 054,95
Cena s DPH		**v EUR**	**10 989,51**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

17 - Rekonštrukcia existujúceho schodiska

Miesto: Vranov n.T.

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Crystal Comfort s,r,o,

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ: Architekt Dzurco sro

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**8 934,56**
HSV - Práce a dodávky HSV	822,91
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	364,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	437,54
99 - Presun hmôt HSV	20,97
PSV - Práce a dodávky PSV	8 111,65
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 653,86
771 - Podlahy z dlaždíc	1 457,79

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

17 - Rekonštrukcia existujúceho schodiska

Miesto: Vranov n.T.

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Crystal Comfort s,r,o,

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ: Architekt Dzurco sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 934,56**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				822,91
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				364,40
1	K	612460233.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm	m2	6,32	19,01	120,14
2	K	632452213.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	13,80	17,70	244,26
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				437,54
3	K	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,80	185,29	148,23
4	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	20,12	2,89	58,15
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,28	13,92	31,74
6	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,28	9,76	22,25
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,28	16,68	38,03
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,40	0,50	5,70
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,28	14,05	32,03
10	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,68	1,58	21,61
11	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,28	35,00	79,80
	D	99	Presun hmôt HSV				20,97
12	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1,99	10,54	20,97
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 111,65
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				6 653,86
13	K	767163105.1	Montáž zábradlia nerezové pre schody, výplň rebrovanie, kotvenie z boku, ozn. Z2A	ks	1,00	649,00	649,00
14	*M*	*5534667250.1*	*Nerezové zábradlie pre schody, horizontálna výplň, vlastnosti podľa výpisu - ozn. Z2A*	*ks*	*1,00*	*1 078,00*	*1 078,00*
15	K	767163105.2	Montáž zábradlia nerezové pre schody, výplň rebrovanie, kotvenie z boku, ozn. Z2B	ks	1,00	99,00	99,00
16	*M*	*5534667250.2*	*Nerezové zábradlie pre schody, horizontálna výplň, vlastnosti podľa výpisu - ozn. Z2B*	*ks*	*1,00*	*264,00*	*264,00*
17	K	767163105.3	Montáž zábradlia nerezové pre schody, výplň rebrovanie, kotvenie z boku, ozn. Z2C	ks	1,00	209,00	209,00
18	*M*	*5534667250.3*	*Nerezové zábradlie pre schody, horizontálna výplň, vlastnosti podľa výpisu - ozn. Z2C*	*ks*	*1,00*	*594,00*	*594,00*
19	K	767163105.4	Montáž zábradlia nerezové pre schody, výplň rebrovanie, kotvenie z boku, ozn. Z2D	ks	1,00	209,00	209,00
20	*M*	*5534667250.4*	*Nerezové zábradlie pre schody, horizontálna výplň, vlastnosti podľa výpisu - ozn. Z2D*	*ks*	*1,00*	*429,00*	*429,00*
21	K	767163105.5	Montáž zábradlia nerezové pre schody, výplň rebrovanie, kotvenie z boku, ozn. Z3A	ks	1,00	726,00	726,00
22	*M*	*5534667250.5*	*Nerezové zábradlie pre schody, horizontálna výplň, vlastnosti podľa výpisu - ozn. Z3A*	*ks*	*1,00*	*1 155,00*	*1 155,00*
23	K	767163105.6	Montáž zábradlia nerezové pre schody, výplň rebrovanie, kotvenie z boku, ozn. Z3B	ks	1,00	99,00	99,00
24	*M*	*5534667250.6*	*Nerezové zábradlie pre schody, horizontálna výplň, vlastnosti podľa výpisu - ozn. Z3B*	*ks*	*1,00*	*264,00*	*264,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	767163105.7	Montáž zábradlia nerezové pre schody, výplň rebrovanie, kotvenie z boku, ozn. Z3C	ks	1,00	209,00	209,00
26	*M*	*5534667250.7*	*Nerezové zábradlie pre schody, horizontálna výplň, vlastnosti podľa výpisu - ozn. Z3C*	*ks*	*1,00*	*594,00*	*594,00*
27	K	767585113.P	Montáž doplnkov stien, vetracia mriežka	ks	1,00	5,91	5,91
28	*M*	*429720338000.S*	*Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 250x250x15 mm*	*ks*	*1,00*	*5,96*	*5,96*
29	K	76791480.Sp	Demontáž kovového zábradlia, výšky do 1 m, -0.00900t	m	13,50	4,74	63,99
	D	771	Podlahy z dlaždíc				1 457,79
30	K	771271107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty veľ. 300-500 x 300-500 mm	m2	20,12	29,29	589,31
31	*M*	*597740001000.S*	*Dlaždice keramické schodové s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, jednofarebné*	*m2*	*22,13*	*20,38*	*451,01*
32	K	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	37,20	1,75	65,10
33	*M*	*5978650460*	*Hliniková schodová lišta*	*m*	*39,06*	*6,50*	*253,89*
34	K	771415004.1	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu výšky 100 mm	m	11,20	6,29	70,45
35	*M*	*597640000100.1*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké výška 100 mm*	*m2*	*1,23*	*22,79*	*28,03*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:
18 - ZTI Vnútorný vodovod, kanalizácia, UVK

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ:
Crystal Comfort s,r,o,

IČO: 36485039
IČ DPH: SK2021721482

Zhotoviteľ:
GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974
IČ DPH: SK2020528378

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**20 488,39**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	3 145,25	20%	629,05
	17 343,14	23%	3 988,92
Cena s DPH	**v EUR**		**25 106,36**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

18 - ZTI Vnútorný vodovod, kanalizácia, UVK

Miesto:		Dátum:	01.01.2025
Objednávateľ:	Crystal Comfort s,r,o,	Projektant:	Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ:	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	Spracovateľ:	Architekt Dzurco s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**20 488,39**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 190,19
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	121,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 068,52
734 - Ústredné kúrenie, armatúry	753,28
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1 968,42
PSV - Práce a dodávky PSV	16 296,50
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	647,35
713 - Izolácie tepelné	550,82
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 738,58
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4 855,65
725 - Zdravotechnika	8 293,20
781 - Dokončovacie práce a obklady	210,90
M - Práce a dodávky M	280,00
21-M - Elektromontáže, práce	280,00

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a prestavba polyfunkčného domu na psycho- sociálne centrum

Objekt:

18 - ZTI Vnútorný vodovod, kanalizácia, UVK

Miesto:

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Crystal Comfort s,r,o,

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**20 488,39**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 190,19
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				121,67
1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	7,88	15,44	121,67
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 068,52
2	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	24,00	1,48	35,52
3	K	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	8,00	3,33	26,64
4	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	4,00	5,04	20,16
5	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	39,80	1,90	75,62
6	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	84,00	3,42	287,28
7	K	974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	11,50	3,02	34,73
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,97	16,68	32,86
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,55	0,50	14,78
10	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,97	14,05	27,68
11	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,88	1,58	12,45
12	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,97	140,00	275,80
13	K	UK2	Napustenie vykurovacej vody + odvzdušnenie - riešené vetvy	kpl	1,00	225,00	225,00
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry				753,28
14	K	734209112	Montáž a dodávka závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 v rozdeľovači	ks	8,00	4,16	33,28
15	K	7342091122.p	Úpravarpzvodov a napojenia v rozdeľovači	ks	8,00	90,00	720,00
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				1 968,42
16	K	735311221.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, bez kročajovej izolácie, potrubie 17x2,0 rozteč 150 mm	m2	64,70	30,31	1 961,06
17	K	998735102.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,13	56,64	7,36
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 296,50
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				647,35
18	K	733167100.Sp	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna stabil D 17 x 2mm S OCHRANNOU VRSTVOU PROTI DIFÚZII KYSLÍKA	m	70,60	6,27	442,66
19	*M*	*286210003700.S*	*Rúra plasthliníková D 17 mm, kotúč*	*m*	*70,60*	*2,23*	*157,44*
20	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	70,60	0,66	46,60
21	K	998733103.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,01	65,34	0,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	713	Izolácie tepelné				550,82
22	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	119,79	3,94	471,97
23	M	283310001000.S	*Izolačná PE trubica dxhr. 15x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	43,76	0,58	25,38
24	M	283310001200.S	*Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	50,49	0,66	33,32
25	M	283310001400.S	*Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	27,39	0,72	19,72
26	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,01	43,27	0,43
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				1 738,58
27	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	9,00	0,60	5,40
28	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	4,80	1,60	7,68
29	K	7211732031.Sp	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 20 mm	m	34,20	10,20	348,84
30	K	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	18,15	12,85	233,23
31	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	16,28	14,35	233,62
32	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	24,20	24,54	593,87
33	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek do D 32 mm	ks	9,00	3,55	31,95
34	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	17,00	3,78	64,26
35	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	3,00	4,18	12,54
36	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	8,00	6,19	49,52
37	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	2,00	9,12	18,24
38	M	286630023600.S	*Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka*	ks	2,00	68,57	137,14
39	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,07	32,78	2,29
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				4 855,65
40	K	722130213.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	27,39	24,65	675,16
41	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	7,00	3,37	23,59
42	K	722130901.S	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	6,00	1,89	11,34
43	K	722170801.S	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových do D 25 mm, -0,00058t	m	18,00	1,01	18,18
44	K	722171101.P	Zavesenie pod stropom vrátane kotviaceho materiálu-Potrubie kovové do priemeru D32 mm	m	17,49	4,03	70,48
45	K	722171130.S	Potrubie plasthliníkové D 16 mm	m	52,90	18,45	976,01
46	K	722171132.S	Potrubie plasthliníkové D 20 mm	m	39,50	22,64	894,28
47	K	722171100.P	Zavesenie pod stropom vrátane kotviaceho materiálu-Potrubie plasthliníkové do priemeru D32 mm	m	21,20	4,03	85,44
48	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	24,00	3,34	80,16
49	M	551110004900.S	*Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz*	ks	24,00	8,21	197,04
50	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	4,00	5,57	22,28
51	M	551110005000.S	*Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz*	ks	4,00	12,01	48,04
52	K	722229101,1	Montáž prechodky 20	ks	6,00	5,04	30,24
53	M	2862465890,1	*prechodka DN 20 PeX- PPR*	ks	6,00	12,74	76,44
54	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	50,00	5,33	266,50
55	M	286220049700.S	*Nástenka lisovacia pre plasthliníkové potrubie D 16x1/2" mm*	ks	50,00	5,72	286,00
56	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	119,79	1,52	182,08
57	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	119,79	2,11	252,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	44,00	6,21	273,24
59	*M*	*5514109000*	*Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou*	*ks*	*44,00*	*8,66*	*381,04*
60	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,18	29,74	5,35
	D	725	Zdravotechnika				8 293,20
61	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	8,00	10,64	85,12
62	K	725119307.Sp	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s odpadom	ks	4,00	37,48	149,92
63	*M*	*6420143071.1*	*Misa kombinovaná stojacia, keramika, biela pre imobilných*	*ks*	*1,00*	*180,00*	*180,00*
64	*M*	*642340000500.S*	*Misa záchodová keramická kombinovaná stojacia*	*ks*	*3,00*	*165,00*	*495,00*
65	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	3,00	58,48	175,44
66	*M*	*552370000100.S*	*Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií*	*ks*	*3,00*	*463,17*	*1 389,51*
67	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	3,00	10,12	30,36
68	*M*	*642360000500.S*	*Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom*	*ks*	*3,00*	*91,49*	*274,47*
69	*M*	*552380001300.S*	*Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie*	*ks*	*3,00*	*132,02*	*396,06*
70	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	7,00	7,03	49,21
71	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	11,00	48,15	529,65
72	*M*	*642110004300.S*	*Umývadlo keramické š. 500 s polnohou*	*ks*	*4,00*	*169,05*	*676,20*
73	*M*	*6421100043001.Sp*	*Umývadlo keramické š. 550x420 pre imobilných*	*ks*	*1,00*	*142,60*	*142,60*
74	*M*	*642210000500.S*	*Umývadielko keramické š. 400 stenové*	*ks*	*6,00*	*66,99*	*401,94*
75	K	725220832.S	Demontáž vane akrylátovej vane rovnej do sute, -0.08510t	súb.	2,00	7,89	15,78
76	K	725240811.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	2,00	13,46	26,92
77	K	725241532.S	Montáž sprchovej vaničky keramickej štvrťkruhovej 900x900 mm	ks	1,00	68,02	68,02
78	*M*	*642610000500.S*	*Sprchová vanička keramická štvrťkruhová rozmer 900x900 mm*	*ks*	*1,00*	*188,85*	*188,85*
79	K	725245192.S	Montáž sprchovej zásteny zásuvnej štvordielnej s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 900 mm štvrťkruh	ks	1,00	84,64	84,64
80	*M*	*552230000500.S*	*Kút sprchový štvrťkruhový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo*	*ks*	*1,00*	*581,51*	*581,51*
81	*M*	*55,2*	*Dodávka + montáž, Sprchový záves rohový s hornou vodiacou tyčou 90+90*		*1,00*	*68,77*	*68,77*
82	K	725310823.S	Demontáž drezu bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	4,00	9,04	36,16
83	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,00	24,34	24,34
84	*M*	*642710000100.S*	*Výlevka keramická s plastovou mrežou do predstenového systému*	*ks*	*1,00*	*214,35*	*214,35*
85	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, stojankovej -0,0026t	súb.	7,00	5,14	35,98
86	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	11,00	16,72	183,92
87	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, chróm*	*ks*	*11,00*	*55,70*	*612,70*
88	K	725839215.Sp	Montáž batérie nástennej s otočným výtokovým dlhým ramienkom a sprchovou hadicou pre výlevku	ks	1,00	6,23	6,23
89	*M*	*551450001200.S*	*Batéria nástenná páková, chróms otočným výtokovým dlhým ramienkom a sprchovou hadicou pre výlevku*	*ks*	*1,00*	*59,82*	*59,82*
90	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	4,00	5,14	20,56
91	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,00	4,54	13,62
92	*M*	*551450002600.S*	*Batéria sprchová nástenná páková*	*ks*	*3,00*	*79,64*	*238,92*
93	*M*	*5522600019001.Sp*	*Sprcha hlavová so sprchovým ramenom, vxšxl cca 60x210x210 mm, chróm*	*ks*	*3,00*	*90,85*	*272,55*
94	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	7,00	1,83	12,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	11,00	9,89	108,79
96	*M*	*551620006400.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40*	*ks*	*11,00*	*30,03*	*330,33*
97	K	725869340.P	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, podlahové vpuste	ks	2,00	9,98	19,96
98	*M*	*2863120234*	*Odpadový komplet odtok, podlahovej vpuste, plast, sanitárny systém*	*ks*	*2,00*	*23,20*	*46,40*
99	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	1,00	9,94	9,94
100	*M*	*551620003400.S*	*Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50*	*ks*	*1,00*	*19,52*	*19,52*
101	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,48	34,02	16,33
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				210,90
102	K	781493119.SP	Montáž plastových dvierok šírka 200-350/ výška200-350 do tmelu	ks	6,00	11,85	71,10
103	*M*	*64201340531.p*	*Plastové dvierka šírka 200-350/ výška200-350*	*ks*	*6,00*	*23,30*	*139,80*
	D	M	Práce a dodávky M				280,00
	D	21-M	Elektromontáže, práce				280,00
104	K	210	Uvedenie vykurovania do prevádzky	hod	6,00	20,00	120,00
105	K	210.1	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	8,00	20,00	160,00

